

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. труба с обжатым краем (3м)

2 шт.
2. опора

4 шт.

Снегозадержатели должны устанавливаться по всему периметру кровли.  
В зависимости от длины ската может быть несколько рядов.  
Расстояние между опорами 730 мм.  
Расстояние между рядами снегозадержателей определить по таблице:

| Угол наклона кровли (градусы) | Снеговая нагрузка кН/кв.м. |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                               | 1                          | 1,5 | 2   | 2,5 | 3   | 4   |
| 12                            | 36                         | 24  | 18  | 15  | 12  | 9,1 |
| 14                            | 27                         | 18  | 13  | 11  | 8,9 | 6,7 |
| 18                            | 19                         | 13  | 9,7 | 7,7 | 6,4 | 4,8 |
| 23                            | 14                         | 9,1 | 6,9 | 5,5 | 4,6 | 3,4 |
| 27                            | 11                         | 7,4 | 5,5 | 4,4 | 3,7 | 2,8 |
| 33                            | 10                         | 6,8 | 5,1 | 4,1 | 3,4 | 2,5 |
| 38                            | 12                         | 7,8 | 5,9 | 4,7 | 3,9 | 2,9 |
| 42                            | 14                         | 9,3 | 7   | 5,6 | 4,7 | 3,5 |
| 45                            | 17                         | 11  | 8,3 | 6,7 | 5,6 | 4,2 |
| 50                            | 25                         | 17  | 13  | 10  | 8,5 | 6,3 |
| 55                            | 53                         | 36  | 27  | 21  | 18  | 13  |

Пример: Наклон кыши 18 гр. снеговая нагрузка 2 кН/кв.м, значит расстояние между рядами снегозадержателей 9,7 м.  
Снеговую нагрузку в Вашем регионе уточните по СНиП № 2.01.07-85.

