

СОГЛАСОВАНО



ФОРМА № 4

Наименование стройки - Великий Новгород, ул. Пестовская, дом 6

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 646

на установку общедомового прибора учета холодной воды с системой дистанционного снятия показаний по адресу: ул. Пестовская, 6

Основание

Сметная стоимость - 28,170 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 25,34 чел-ч

Сметная заработная плата - 5,681 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., января 2016 г.



| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин | | |
|------------------|---|---|---------------------|---------------------------|-------|-----------------------|-------|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| | | | | ед. изм. | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной заработной платы | Экспл. машин | обслуживающ. машины | |
| | | | | | | | | | | Основной заработной платы | В т.ч. заработной платы |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | ТЕРр65-3-08 (0) | Снятие водомеров диаметром до 50 мм | 0,01 | 382,22 | 21,1 | 4 | 4 | 0 | 27,8 | 0,28 | |
| | | | 100 шт. арматуры | 361,12 | 4,05 | | | 0 | 0,24 | 0 | |
| 1.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,016 т | 0 | | 0 | | | | | |
| 2 | ТЕР16-06-005-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1. т.3.1 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм ЗП=5,87*1,15*1,2; ЭММ=1,06*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,41*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2 | 1 | 1 262,37 | 1,6 | 1 262 | 8 | 2 | 0,56 | 0,56 | |
| | | | 1 счетчик (водомер) | 8,1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 | [301-3165] | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | 1 шт. | -1 251,71 | | -1 252 | | | | | |
| 3 | тек.цена | Водомер ОСВУ (имп) 10 L 90 | 1 шт. | 9 500 | 0 | 9 500 | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | 14 | 12 | 2 | 0 | 0,84 | |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|---|-----------------|--------|
| Зарплата | 12*10,54 | 126 |
| Машины и механизмы | 2*6,26*1,18 | 15 |
| в т.ч. з/плата машинистов (исключить НДС) | 0*10,54*(-0,18) | 0 |
| Материалы | 1*3,51*1,18 | 4 |
| Итого по неучтенным материалам | | 9 500 |
| Заготовительно-складские расходы | 9500*0,02 | 190 |
| Итого по погрузке | | 0 |
| Итого по перевозке | | 0 |
| Итого | | 9 835 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 3) | | |

| | | | |
|---|--------------------------------|--------|--------|
| Накладные расходы | (8+0)*10,54*1,28*0,9*0,85*0,94 | 0,92 | 78 |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1) | | | |
| Накладные расходы | (4+0)*10,54*0,74*0,85*0,94 | 0,59 | 25 |
| Итого | | | 103 |
| Компенсация по НДС на материалы (удельный вес материалов в накладных расходах 0,1712) $\kappa=0,1712*0,18=0,0308$ | 103*0,0308 | 0,0308 | 3 |
| Итого | | | 106 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 3) | | | |
| Сметная прибыль | (8+0)*10,54*0,83*0,85*0,8*0,9 | 0,51 | 43 |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1) | | | |
| Сметная прибыль | (4+0)*10,54*0,5*0,8*0,9 | 0,36 | 15 |
| Итого | | | 58 |
| Компенсация по НДС на материалы в сметной прибыли (удельный вес 0,15) $\kappa=0,15*0,18=0,027$ | 58*0,027 | 0,027 | 2 |
| Итого | | | 60 |
| Итого | | | 10 001 |

| №2 <Нет раздела> | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРм08-02-399-02 (0) МДС35.Пр.1. т.2.1 | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 ЗП=53,84*1,2; ЭММ=2,44*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=3,76*1,2; ТЗТм=0,01*1,2 | 0,2 100 м | 82,28 64,61 | 2,93 0,24 | 16 | 13 | 1 0 | 4,51 0,01 | 0,9 0 |
| 2 | ТЕРм11-03-001-01 (0) МДС35.Пр.1. т.2.1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ЗП=7,85*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,52*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 4 1 шт. | 10,95 9,42 | 0 0 | 44 | 38 | 0 0 | 0,62 0 | 2,48 0 |
| 3 | ТЕРн02-01-002-01 (0) МДС35.Пр.1. т.4.1 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 ЗП=396,72*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=17,6*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 1 1 система | 476,06 476,06 | 0 0 | 476 | 476 | 0 0 | 21,12 0 | 21,12 0 |
| 4 | тек.цена | Счетчик импульсов- регистратор "Пульсар" | 1 шт. | 2 500 | 0 | 2 500 | | | | |
| 5 | тек.цена | Модуль NE-4110S 10/100 | 1 шт. | 3 000 | 0 | 3 000 | | | | |
| 6 | тек.цена | Модуль БПИС-D2MG-5-1.2 | 1 шт. | 650 | 0 | 650 | | | | |
| 7 | тек.цена | Модуль ПРТ-1 5В-2А | 1 шт. | 1 000 | 0 | 1 000 | | | | |
| 8 | тек.цена | Кабель информационный UTP | 20 м | 27 | 0 | 540 | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | 536 | 527 | 1 0 | | 24,5 0 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|---|-------------|--------|
| Зарплата | 527*10,54 | 5 555 |
| Машины и механизмы | 1*6,26*1,18 | 7 |
| в т.ч. з/плата машинистов (исключить НДС) | 0*(-0,18) | 0 |
| Материалы | 9*2,68*1,18 | 28 |
| Итого по неучтенным материалам | | 7 690 |
| Заготовительно-складские расходы | 7690*0,012 | 92 |
| Итого по погрузке | | 0 |
| Итого по перевозке | | 0 |
| Итого | | 13 372 |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------|--------|
| Электромонтажные работы на других объектах (1) | | | |
| Накладные расходы | $(13+0)*10,54*0,95*0,85*0,94$ | 0,76 | 104 |
| Монтаж оборудования (2) | | | |
| Накладные расходы | $(38+0)*10,54*0,8*0,85*0,94$ | 0,64 | 256 |
| Пусконаладочные работы (3, 4, 5, 6, 7, 8) | | | |
| Накладные расходы | $(476+0)*10,54*0,65*0,85*0,94$ | 0,52 | 2 609 |
| Итого | | | 2 969 |
| Компенсация по НДС на материалы (удельный вес материалов в накладных расходах $0,1712$) $\kappa=0,1712*0,18=0,0308$ | $2969*0,0308$ | 0,0308 | 91 |
| Итого | | | 3 060 |
| Электромонтажные работы на других объектах (1) | | | |
| Сметная прибыль | $(13+0)*10,54*0,65*0,8*0,9$ | 0,47 | 64 |
| Монтаж оборудования (2) | | | |
| Сметная прибыль | $(38+0)*10,54*0,6*0,8*0,9$ | 0,43 | 172 |
| Пусконаладочные работы (3, 4, 5, 6, 7, 8) | | | |
| Сметная прибыль | $(476+0)*10,54*0,4*0,8*0,9$ | 0,29 | 1 455 |
| Итого | | | 1 691 |
| Компенсация по НДС на материалы в сметной прибыли (удельный вес $0,15$) $\kappa=0,15*0,18=0,027$ | $1691*0,027$ | 0,027 | 46 |
| Итого | | | 1 737 |
| Итого | | | 18 169 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|------------------------------------|----------|--------|
| Итого | | 28 170 |

СОСТАВИЛ

Директор ООО «Энергоресурс» Тимшан Ю.В.

ПРОВЕРИЛ