



Общество с ограниченной ответственностью
"АЛТЕРТВЕРНАЯ ЖИВА"

г.Тверь, ул. Павлова, 10/10А. Тел/факс (4822) 52-34-71. E-mail: alterntver@yandex.ru

Акт обследования

Объект: Жилой дом

Адрес: г. Удомля Тверской обл., ул. Левитана, 11.

Стоимость оборудования и материалов для устройства узла учета тепловой энергии на системе ГВС по состоянию на 24.01. 2017г.

Оборудование и материалы	Кол-во	Ст-сть, руб.
Оборудование:		
Теплосчетчик ТВ7 -01 с расходомерами ЭСКО-РВ.08 Ду 50/32 мм.	1 комп.	51500
Блок питания к расходомеру	2	2400
Заслонка поворотная, Ду 50/32мм	2 шт	8400
Щит учета	1 компл.	7200
Материалы:		
Фланец, Ду50мм /32 мм	6	4800
Труба стальная, Ду50мм	2.0	1040
Монтажный комплект	4 к-та	3940
Гильза для термопары	2 шт.	900
Гофрированная труба, Ду 16мм	15м	315
Провод ШВВП - 2х0,35	15м	555
Провод ПУНП-2х0.35	15м	450
	Итого:	81500
Накладные расходы:		
	4% - на оборудование -	2 780
	10% - на материалы -	1200
		2080
Транспортные расходы:		
	Итого:	87 560
Выполнение работ:		
Обследование системы теплоснабжения		1000
Выполнение проектной документации		21200
Проведение демонтажных работ		2500
Проведение сантехмонтажных работ, включая расходные материалы		9500
Прокладка кабеля ~220В (силами Заказчика)		0
Проведение электромонтажных работ		9700
Проведение наладочных и пусковых работ		8500
Принятие участия при сдаче узла учета в эксплуатацию		1850
	Итого:	54250
	ВСЕГО:	141 810

Сто сорок одна тысяча восемьсот десять рублей 00 коп.

Генеральный директор

И.И.Пронина