Приложение №1

Сметный расчет стоимости ремонта 3-к квартиры 70 м2 по адресу: ул. Солнечная, д.9								
Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Расценка	Стоимость работ				
Комната 1 (S- 9 м2)								
Монтажные работы								
Стены: (поэтапно)								
Грунтовка	м2	26.3	20	526	9599.5			
Шпатлевка	м2	26.3	0	0				
Шлифовка	м2	26.3	15	394.5				
Грунтовка	м2	26.3	20	526				
Шпатлевка	м2	26.3	130	3419				
Шлифовка стен под обои	м2	26.3	20	526				
Грунтовка стен под обои	м2	26.3	25	657.5				
Оклейка стен обоями	м2	26.3	135	3550.5				
Пол								
Устройство стяжки до 7 см	м2	9	350	3150	7637			
Устройство стяжки свыше 7 см на каждый см. 50 руб.	см	9	200	1800				
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью (наливной пол)	м2	9	115	1035				
Укладка линолеума	м2	9	125	1125				
Монтаж напольного плинтуса	п.м	11.3	40	452				
Монтаж порожка	шт	1	75	75		Чистовая:	5202.5	17236.5
Итого ремонт комнаты 1				**17236.5**		Черновая:	12034	
Комната 2 (S- 13.8 м2)								
Монтажные работы								
Стены: (поэтапно)								
Грунтовка	м2	31.6	20	632	11534			
Шпатлевка	м2	31.6	0	0				
Шлифовка	м2	31.6	15	474				
Грунтовка	м2	31.6	20	632				
Шпатлевка	м2	31.6	130	4108				
Шлифовка стен под обои	м2	31.6	20	632				
Грунтовка стен под обои	м2	31.6	25	790				
Оклейка стен обоями	м2	31.6	135	4266				
Пол								
Устройство стяжки до 7 см	м2	13.8	350	4830	11537			
Устройство стяжки свыше 7 см на каждый см. 50 руб.	см	13.8	200	2760				
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью (наливной пол)	м2	13.8	115	1587				
Укладка линолеума	м2	13.8	125	1725				
Монтаж напольного плинтуса	п.м	14	40	560				
Монтаж порожка	шт	1	75	75		Чистовая:	6626	23071
Итого ремонт комнаты 2				**23071**		Черновая:	16445	
Комната 3 (S- 19 м2)								
Монтажные работы								
Стены: (поэтапно)								
Грунтовка	м2	39.7	20	794	14490.5			
Шпатлевка	м2	39.7	0	0				
Шлифовка	м2	39.7	15	595.5				
Грунтовка	м2	39.7	20	794				
Шпатлевка	м2	39.7	130	5161				
Шлифовка стен под обои	м2	39.7	20	794				
Грунтовка стен под обои	м2	39.7	25	992.5				
Оклейка стен обоями	м2	39.7	135	5359.5				
Пол								
Устройство стяжки до 7 см	м2	19	350	6650	15765			
Устройство стяжки свыше 7 см на каждый см. 50 руб.	см	19	200	3800				
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью (наливной пол)	м2	19	115	2185				
Укладка линолеума	м2	19	125	2375				
Монтаж напольного плинтуса	п.м	17	40	680				
Монтаж порожка	шт	1	75	75		Чистовая:	8489.5	30255.5
Итого ремонт комнаты 3				**30255.5**		Черновая:	21766	
Кухня (S- 9.1 м2)								
Монтажные работы								
Стены: (поэтапно)								
Грунтовка	м2	24.3	20	486	8869.5			
Шпатлевка	м2	24.3	0	0				
Шлифовка	м2	24.3	15	364.5				
Грунтовка	м2	24.3	20	486				
Шпатлевка	м2	24.3	130	3159				
Шлифовка стен под обои	м2	24.3	20	486				
Грунтовка стен под обои	м2	24.3	25	607.5				

Оклейка стен обоями	м2	24.3	135	3280.5				
Пол								
Устройство стяжки до 7 см	м2	9.1	350	3185				
Устройство стяжки свыше 7 см на каждый см. 50 руб.	см	9.1	200	1820				
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью (наливной пол)	м2	9.1	115	1046.5	**7704**			
Укладка линолеума	м2	9.1	125	1137.5				
Монтаж напольного плинтуса	п.м	11	40	440				
Монтаж порожка	шт	1	75	75		**Чистовая:**	**4933**	**16573.5**
			Итого ремонт кухни	**16573.5**		**Черновая:**	**11640.5**	
Коридор (S- 14.2 м2)								
Монтажные работы								
Стены: (поэтапно)								
Грунтовка	м2	37	20	740				
Шпатлевка	м2	37	0	0				
Шлифовка	м2	37	15	555				
Грунтовка	м2	37	20	740	**13505**			
Шпатлевка	м2	37	130	4810				
Шлифовка стен под обои	м2	37	20	740				
Грунтовка стен под обои	м2	37	25	925				
Оклейка стен обоями	м2	37	135	4995				
Пол								
Устройство стяжки до 7 см	м2	14.2	350	4970				
Устройство стяжки свыше 7 см на каждый см. 50 руб.	см	14.2	200	2840				
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью (наливной пол)	м2	14.2	115	1633	**11877**			
Укладка линолеума	м2	14.2	125	1775				
Монтаж напольного плинтуса	п.м	14.6	40	584				
Монтаж порожка	шт	1	75	75		**Чистовая:**	**7429**	**25382**
			Итого ремонт коридора	**25382**		**Черновая:**	**17953**	
Ванная комната (S- 2.6 м2)								
Монтажные работы								
Стены								
Обработка бетоноконтактом	м2	14.7	30	441				
Штукатурка стен по маякам	м2	14.7	290	4263				
Грунтовка	м2	14.7	20	294	**14406**			
Облицовка стен плиткой	м2	14.7	590	8673				
Затирка швов плитки	м2	14.7	50	735				
Потолок								
Монтаж ПВХ панелей с изготовлением каркаса	м2	2.6	350	910	**1235**			
Монтаж плинтуса потолочного	п.м.	6.5	50	325				
Пол								
Устройство стяжки до 7 см	м2	2.6	350	910				
Укладка плитки на пол	м2	2.6	575	1495	**2610**			
Монтаж порожка	шт	1	75	75				
Затирка швов плитки	м2	2.6	50	130				
			Итого ремонт ванной комнаты	**18251**		**Чистовая**	**5908**	**18251**
Туалет (S -1.3 кв.м)						**Черновая:**	**12343**	
Монтажные работы								
Стены								
Обработка бетоноконтактом	м2	8.9	30	267				
Штукатурка стен по маякам	м2	8.9	290	2581				
Грунтовка	м2	8.9	20	178	**8722**			
Облицовка стен плиткой	м2	8.9	590	5251				
Затирка швов плитки	м2	8.9	50	445				
Потолок								
Монтаж ПВХ панелей с изготовлением каркаса	м2	1.1	350	385	**590**			
Монтаж плинтуса потолочного	п.м.	4.1	50	205				
Пол								
Устройство стяжки до 7 см	м2	1.1	350	385				
Укладка плитки на пол	м2	1.1	575	632.5	**1147.5**			
Монтаж порожка	шт	1	75	75				
Затирка швов плитки	м2	1.1	50	55				
			Итого ремонт туалета	**10459.5**		**Черновая:**	**3411**	**10459.5**
Электоромонтажные работы						**Чистовая:**	**7048.5**	
Штробление под провод в кирпиче,бетоне	п.м.	66.4	100	6640				
Высверливание отверстий под установочную коробку	шт	36	100	3600				
Монтаж установочной коробки (подрозетника)	шт	36	50	1800				
Установка розеток	шт	22	100	2200				
Установка выключателей	шт	14	100	1400				
Монтаж вентилятора с подключением	шт	1	250	250				
Монтаж светильника с подключением	шт	12	185	2220				
Монтаж люстры весом до 3 кг со сборкой и подключением	шт	4	400	1600				
Монтаж от 2,5 до 6 кв.м. провода открыто	п.м.	100	50	5000				

		Итого электромонтажные работы	24710
		Итого ремонт квартиры	165939
Черновая отделка	95592.5	165939	
Чистовая отделка	45636.5		
Демонтажные работы	0		
Элетромонтажные работы	24710		

* Стоимость монтажа натяжного потолка рассчитывается отдельно в зависисмости от выбранного материала и цвета