



Сметный расчет стоимости ремонта комнаты и туалета по адресу: ул. Стара-Загора 110/127				
Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Расценка	Стоимость работ
Ванная комната (S- 2.2 м2)				
Демонтажные работы				
Демонтаж плитки стен и пола *	м2	14.3	100	1430
Итого демонтажных работ:				1430
Монтажные работы				
Стены				
Обработка бетоноконтактом	м2	12	30	360
Выравнивание	м2	12	240	2880
Заделка штробы 20*30	шт	1	200	200
Грунтовка	м2	12	15	180
Облицовка стен плиткой	м2	12	590	7080
Затирка швов плитки	м2	12	50	600
Потолок				
Покраска в 2 слоя	м2	2.2	110	242
Пол				
Выравнивание пола до 3-х см	м2	2.2	300	660
Укладка плитки на пол	м2	2.2	575	1265
Монтаж порожка	шт	1	75	75
Затирка швов плитки	м2	2.2	50	110
Итого ремонт ванной комнаты				15082
Туалет (S -1.4 кв.м)				
Демонтажные работы				
Демонтаж плитки стен и пола	м2	11.4	100	1140
Итого демонтажных работ:				1140
Монтажные работы				
Стены				
Обработка бетоноконтактом	м2	10	30	300
Выравнивание	м2	10	240	2400
Грунтовка	м2	10	15	150
Монтаж вентилятора	шт.	1	250	250
Резка трубы**	шт.	1	750	750
Облицовка стен плиткой	м2	10	590	5900
Затирка швов плитки	м2	10	50	500
Потолок				
Покраска в 2 слоя	м2	1.4	110	154
Пол				
Выравнивание пола до 3-х см	м2	1.4	300	420
Укладка плитки на пол	м2	1.4	575	805
Монтаж порожка	шт	1	75	75
Затирка швов плитки	м2	1.4	50	70
Итого ремонт туалета				12914
Итого ремонт квартиры с туалетом и ванной				27996
Черновая отделка	8550			27996
Чистовая отделка	16876			
Демонтажные работы	2570			
Электромонтажные работы	0			

Демонтаж:	1430	15082
Чистовая:	4280	

Черновая:	4270	12914
Демонтаж:	1140	
Чистовая:	7504	

Стоимость монтажа натяжного потолка рассчитывается отдельно в зависимости от выбранного материала и цвета

* Линолеум снимается бесплатно

** По стоимости резки трубы возможно незначительное удорожание в зависимости от сложности (будет отражено в Перечне дополнительных работ)

Заказчик _____

Подрядчик _____