



Сметный расчет стоимости ремонта ванной комнаты и санузла в панельном доме

Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Расценка	Стоимость работ
Демонтажные работы				1550
Демонтаж раковины	шт	1	250	250
Демонтаж ванной	шт	1	700	700
Демонтаж унитаза	шт	1	600	600
Ванная комната (2 м2)				17703
Монтажные работы				
Стены				14592
Обработка бетоноконтактом	м2	12,8	50	640
Штукатурные работы по маякам	м2	12,8	320	4096
Грунтовка	м2	12,8	30	384
Укладка плитки	м2	12,8	690	8832
Затирка швов	м2	12,8	50	640
Пол				2135
Грунтовка	м2	2	30	60
Стяжка пола до 3 см	м2	2	300	600
Грунтовка	м2	2	30	60
Укладка плитки	м2	2	620	1240
Затирка швов	м2	2	50	100
Монтаж порога	м2	1	75	75
Потолок				976
Натяжной потолок сатиновый до 3,5 м.шириной	м2	2	488	976
Санузел (1 м2)				11625
Монтажные работы				
Стены				10032
Обработка бетоноконтактом	м2	8,8	50	440
Штукатурные работы по маякам	м2	8,8	320	2816
Грунтовка	м2	8,8	30	264
Укладка плитки	м2	8,8	690	6072
Затирка швов	м2	8,8	50	440
Пол				1105
Грунтовка	м2	1	30	30
Стяжка пола до 3 см	м2	1	300	300
Грунтовка	м2	1	30	30
Укладка плитки	м2	1	620	620
Затирка швов	м2	1	50	50
Монтаж порога	м2	1	75	75
Потолок				488
Натяжной потолок сатиновый до 3,5 м.шириной	м2	1	488	488
Общие работы				2150
Установка раковины	шт	1	450	450
Установка ванной	шт	1	900	900
Установка унитаза	шт	1	800	800
Итого ремонт ванной комнаты и санузла				33028