

Владимирская, д.146/2

Ведомость фактических расходов, связанных с проведением работ по ремонту и техобслуживанию за 2014 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол.-во	Общая стоим., руб
1	2	3	4	5
1	Замена стекла в слуховом окне в подвале	Кв.м.	0,3	135
2	Замена аварийных и монтаж новых, где отсутствуют, отливов на окнах тех.этажа. Ремонт оконных переплетов и регулировка запорных механизмов окон и дверей тех.этажа	-	-	8972
3	Ремонт аварийных участков кровель из металлочерепицы над квартирами №№31,32,над т.э. с привлечением промышленного альпиниста	-	-	13805
4	Замена задвижек диаметром 50 на элеваторном узле системы отопления на шаровые стальные	шт	3	10500
5	Замена задвижек ГВС на магистральном трубопроводе в колодце диаметром 40 и 32 мм (сварочные работы в т.ч.)	шт	2	9516
6	Устройство мест для разбора воды на тех.этаже для нужд уборщицы	-	-	340
7	Ремонт общедомового теплосчетчика	-	-	1150
8	Замена манометров с установкой трехходовых кранов на общедомовой системе отопления, согласно предписанию ОАО «Теплоэнерго»	шт	2	900
9	Плановая поверка и наладка приборов узла учета тепловой энергии, в т.ч. по ГВС, с заменой термопреобразователей КТСР 100-60	-	-	24957
10	Текущий ремонт участков мягкой рулонной кровли и примыканий к парапету	Кв.м.	187	288970
Итого				359245

Примечание: в таблицах приведены укрупненные наименования и перечень работ, не указаны объемы сопутствующих работ и расходных материалов, применяемых согласно технологии их монтажа.

Гл. инженер



Рачков В.В.