



Пуск в эксплуатацию только что заполненного бассейна или весенний запуск.

1. Во время весеннего запуска установите детали бассейна, которые были сняты на зимнее время, закройте выпускные вентили и резьбовые пробки выпускного отверстия.
2. Наполните бассейн так, чтобы уровень воды достиг центра скиммера.
3. Залейте воду во всасывающий фильтр насоса. **Внимание! Насос нельзя запускать без воды!**
4. Откройте клапан всасывающего, обратного и выводного стока.
5. Установите стрелку на ручке центрального клапана фильтра на режим ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА (BACKWASH) / Вращение ручки можно облегчить дополнительным нажатием на нее.
6. Включите насос. После того как насос высосал воздух из всасывающего трубопровода (после 1-3 минут) и вода пошла через колпачок видимости, находящийся на корпусе клапана фильтра, промойте еще 1-2 минуты или до тех пор пока в колпачке видимости вода не станет прозрачной.
ВНИМАНИЕ! Электронагреватель должен быть выключен!
7. Остановите насос
8. Поверните ручку на режим УПЛОТНЕНИЕ (RINSE), включите насос
На 15-30 секунд. Затем остановите насос и поверните ручку на режим ФИЛЬТРАЦИЯ, который является обычным режимом работы фильтра.
9. Закройте клапан на выводном стоке и выключите насос.
ВНИМАНИЕ! Всегда выключайте насос до того как вы измените положение центрального вентиля.
10. Измерьте и отрегулируйте значение pH до 7.2-7.4 Проведите шоковое хлорирование через скиммер до уровня хлора 2 мг/л. При повторном дозировании лора, делайте паузу в 3-4 часа

между каждыми измерениями для того чтобы хлор успел раствориться. Через 24 часа, начисто вычистите щеткой пол и стены бассейна, а также пропылесосьте дно бассейна.