



Приложение 1 к договору № _____

"УТВЕРЖДАЮ"

Ген. директор ООО "Мосэнергоучет"

Тюренкова Н.А.

МП

Стоимость электромонтажных работ (по объему работ) в ценах 2018 года.

№	наименование работ	ед. изм.	цена	количество	стоимость
Электрощиты					
1	<u>Установка внутреннего электрощита до 12 модулей</u> (подготовка ниши в ж/б конструкции, крепление электрощита к стене, высверливание отверстий в щите, завод отходящих проводов в щит)	шт	2000	0	0
2	<u>Установка внутреннего электрощита до 54 модулей</u> (подготовка ниши в ж/б конструкции, крепление электрощита к стене, высверливание отверстий в щите, завод отходящих проводов в щит)	шт	5000	0	0
3	<u>Установка накладного электрощита</u> (крепление электрощита к стене, высверливание отверстий в щите, завод отходящих проводов в щит)	шт	800	0	0
4	<u>Ремонт/переустройство электрощита</u> (ремонт, замена электрооборудования в щите, замена ошиновки и пр. минимально 1 час, не аварийный вызов)	час	1000	0	0
5	<u>Установка электрического счетчика однофазного</u> (установка/замена без опломбировки, перенос счетчика. Заказчик самостоятельно оповещает энергосбыт перед заменой и после)	шт	1200	0	0
6	<u>Установка электрического счетчика трёхфазного</u> (установка/замена без опломбировки, перенос счетчика. Заказчик самостоятельно оповещает энергосбыт перед заменой)	шт	2000	0	0
7	<u>Установка однотарифного узла учета электроэнергии</u> (счетчик Меркурий 231АМ-01, в т.ч. стоимость материалов и зажимов. Без подключения к электросети и опломбировки) (Зона 1*)	шт	16000	0	0
8	<u>Установка многотарифного узла учета электроэнергии</u> (счетчик Меркурий 231АТ-01, в т.ч. стоимость материалов и зажимов. Без подключения к электросети и опломбировки) (Зона 1*)	шт	17000	0	0
9	<u>Установка однотарифного узла учета электроэнергии</u> (счетчик Меркурий 231АМ-01, в т.ч. стоимость материалов и зажимов. Без подключения к электросети и опломбировки) (Зона 2*)	шт	18000	0	0
10	<u>Установка многотарифного узла учета электроэнергии</u> (счетчик Меркурий 231АТ-01, в т.ч. стоимость материалов и зажимов. Без подключения к электросети и опломбировки) (Зона 2*)	шт	19000	0	0
11	<u>Подключение кабеля электрического к главному щиту</u> (завод кабеля в щит, разделка, подключение в щит)	шт	300	0	0
Автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы					
12	<u>Установка однополюсного автомата</u> (установка и ошиновка модульного автоматического выключателя вне зависимости от мощности в смонтированный щит, подключение отходящего провода)	шт	180	0	0
13	<u>Установка двухполюсного автомата</u> (установка и ошиновка модульного автоматического выключателя в смонтированный щит, подключение отходящего провода)	шт	220	0	0
14	<u>Установка трехполюсного автомата</u> (установка и ошиновка модульного автоматического выключателя в смонтированный щит, подключение отходящего провода)	шт	250	0	0
15	<u>Установка УЗО, диф. автомата однофазного</u> (установка и ошиновка модульного УЗО/дифавтомата в смонтированный щит, подключение отходящего провода)	шт	300	0	0
16	<u>Установка УЗО, диф. автомата трехфазного</u> (установка и ошиновка модульного УЗО/дифавтомата в смонтированный щит, подключение отходящего провода)	шт	400	0	0
Розетки, выключатели, светильники, распаечные коробки					
17	<u>Установка розетки или выключателя, диммера наружной установки</u> (крепление розетки или выключателя, диммера к стене, завод и подключение провода)	шт	500	0	0

18	Установка розетки или выключателя, диммера в кирпичной стене (высверление отверстия для подрозетника, установка подрозетника, установка розетки или выключателя, диммера в стену, завод и подключение провода)	шт	900	0	0
19	Установка розетки или выключателя, диммера в бетонной стене (высверление отверстия для подрозетника, установка подрозетника, установка розетки или выключателя, диммера в стену, завод и подключение провода)	шт	1000	0	0
20	Установка коробки распаечной накладной (крепление распаечной коробки к стене, завод и расключение проводов)	шт	500	0	0
21	Установка коробки распаечной в кирпичной стене (высверление отверстия под распаечную коробку, установка распаечной коробки в стену, завод и расключение проводов)	шт	800	0	0
22	Установка коробки распаечной в бетонной стене (высверление отверстия под распаечную коробку, установка распаечной коробки в стену, завод и расключение проводов)	шт	900	0	0
23	Установка светильника на деревянном основании (монтаж патрона или светильника Заказчика, завод и подключение провода)	шт	550	0	0
24	Установка светильника на кирпичном основании (подготовка посадочного места, монтаж патрона или светильника Заказчика, завод и подключение провода)	шт	900	0	0
25	Установка светильника на бетонном основании (подготовка посадочного места, монтаж патрона или светильника Заказчика, завод и подключение провода)	шт	1000	0	0
26	Установка фотореле, датчика движения или времени (крепление датчика к основанию, подвод и подключение провода)	шт	500	0	0
27	Подключение иных электроприборов с протяжкой провода (подготовка провода для подключения котла, плиты и пр. силового оборудования напрямую без установки розетки, подключение оборудования Заказчика если такое имеется)	шт	500	0	0
28	Замена точки электрической (демонтаж старого и установка нового выключателя/светильника/розетки на старом месте)	шт	550	0	0
Электропроводка					
29	Проводка в коробе на гипсокартоне, дереве (монтаж кабель-каналов, укладка проводов и кабелей, закрытие кабель-каналов)	м2	80	0	0
30	Проводка в коробе на кирпичной поверхности (монтаж кабель-каналов, укладка проводов и кабелей, закрытие кабель-каналов, без штробления)	м2	120	0	0
31	Проводка в коробе на бетонной поверхности (монтаж кабель-каналов, укладка проводов и кабелей, закрытие кабель-каналов, без штробления)	м2	160	0	0
32	Проводка в штробе на кирпичной поверхности (штробление, укладка и крепление провода в штробе, без заделки штроб)	м2	250	0	0
33	Проводка в штробе на бетонной поверхности (штробление, укладка и крепление провода в штробе, без заделки штроб)	м2	450	0	0
34	Проводка в гофре открытым способом (протяжка провода в гофро-трубу, крепление на стену клипсами или скобами)	м2	100	0	0
35	Сверление сквозного отверстия в стене D до 32 мм (сверление отверстия в стене, установка проходки, протяжка проводов через стену)	шт	150	0	0
36	Натяжка воздушного ввода в здание L до 25 м, сечение до 25 мм (подключение провода к главному щиту, подъем и крепление провода на опоре, крепление провода на фасаде дома, завод провода в дом к месту подключения)	шт	4000	0	0
37	Земельные работы, глубина до 1 м (работа миниэкскаватора, копка и заковка траншеи, без стоимости доставки техники)	п.м.	300	0	0
38	Прокладка кабеля сечением до 25 мм в готовой траншее (укладка кабеля в готовую траншею, монтаж сигнальной ленты)	п.м.	100	0	0
Прочее					
39	Устройство контура защитного заземления (земельные работы, монтаж электродов, сварочные работы, монтаж и подключение заземляющего проводника)	шт	8500	0	0
40	Установка опоры в т.ч. стоимость опоры (стоимость опоры, доставка до объекта опоры и техники только Зона 1*, разгрузка и установка)	шт	15000	0	0
41	Подъем на опору (подъем монтера на опору для проведения иных работ не учтенных сметой, например замена лампочки в фонаре)	шт	2000	0	0

42	<u>Поиск и устранение неисправности в электропроводке</u> (аварийный вызов электрика только Зона 1* для диагностики и ремонта электропроводки, минимальный объем - 1 час)	час	2500	0	0
43	<u>Удаленность объекта</u> (транспортные расходы бригады, легковой а/м)	км	40	0	0
44	<u>Доставка техники</u> (транспортные расходы по доставки минизксковатора грузовывм а/м)	км	100	0	0
45	<u>Выезд инженера для консультации на объект Заказчика</u> (выезд инженера, консультация на объекте с последующим составлением смет) (Зона 1*)	ед	0	0	0
46	<u>Выезд инженера для консультации на объект Заказчика</u> (выезд инженера, консультация на объекте с последующим составлением смет) (Зона 2*)	ед	500	0	0
			Промежуточный итог		0
Коэффициенты					
47	Работа на высоте более 3 м	коэф.	1,05	0	0
48	Работа в зимних условиях (01.11-01.04)	коэф.	1,05	0	0
49	Потребность в генераторе на объекте	коэф.	1,1	0	0
				Сумма	0

Зона 1: Волоколамский, Шаховской, Лотошинский районы Московской области

Зона 2: Можайский, Рузский, Истринский, Одинцовский, Наро-Фоминский, Клинский район Московской области

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "Мосэнергоучет":

Юридический адрес: 143716, Московская обл., Шаховской р-н, д.Воскресенское, д.4

Почтовый адрес: 143716, Московская обл., Шаховской р-н, д.Воскресенское, д.4

ИНН 5079013180 КПП 507901001 ОКПО 33033434

ОГРН 1145004000921

Р/с 40702810800000024357 в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва

К/с 30101810400000000555 в ОАО «Промсвязьбанк» г.Москва

БИК 044525555

e-mail: info@mosenergouchet.ru,

Тел: 8(925)058-76-38

Генеральный

директор _____/Тюренкова Н.А./