

Перечень услуг по монтажу бризера Тион О2

Стандартный монтаж включает в себя: выбор места монтажа, бурение отверстия в стенах из кирпича, бетона, мягких минеральных материалов толщиной до 1 метра, в деревянных конструкциях – до 25 см, теплошумоизоляция канала воздуховода с использованием трубы из вспененного полиэтилена, установка решетки **Vents MB 100 6В** белого цвета, навешивание устройства.

№	Виды работ	Стоимость, руб.
1	Предварительный выезд для оценки возможности монтажа в пределах города	500 руб.
2	Стандартный монтаж*	4000 руб.
3	Бурение на глубину более 1м. в кирпичных, бетонных и др. видах стен	1000 руб.
4	Бурение на глубину более 25 см в деревянных конструкциях	1000 руб.
5	2-ой стандартный монтаж, 3-й стандартный монтаж и последующие монтажи на одном адресе	3000 руб. и 2000 руб.
6	Работы с гипсокартоном/пластиковыми панелями	900/шт.
7	Монтаж на высоте более 1,7 м	900/шт.
8	Дополнительные отверстия в стенке балкона, лоджии	3000/шт.
9	Прокладка дополнительного воздуховода (расходные материалы входят в стоимость работ)	1000/м.
10	Покраска решетки в выбранный цвет	500/шт.
11	Повторный выезд при монтаже в два этапа	1000 руб.
12	Выезд/монтаж за пределами города	25р/км.
13	Монтаж на армированный бетон/железо/камень/окно	Требуется индивидуальный расчет
14	Использование химического анкера	1000/шт.
15	Отверстие в плитке вентилируемого фасада со снятием и восстановлением (при наличии возможности)	3000 руб.
16	Высотные работы	В зависимости от этажности
17	Отверстие в сайдинге	1000 руб.
18	Монтаж на пластиковую вставку окна/балконной двери	3000 руб.
19	Демонтаж устройства, восстановление канала воздуховода	Требуется индивидуальный расчет
20	Исправление монтажа после окончания действия гарантии	1500 руб.
21	Монтаж устройства на отверстие от клапана КИВ-125	2000 руб.

В случае отмены монтажа по вине клиента без предварительного оповещения (за 3 часа) до назначенного времени, время повторного выезда для монтажа будет назначено на основе графика загрузки монтажной бригады.