

# Прайс-лист

## Стандартный монтаж системы кондиционирования

**Цена №1** - Расценки для физических и юридических лиц, купивших кондиционер в розничных сетях.

**Цена №2** - Расценки для клиентов физических и юридических лиц, купивших кондиционеры в компании «РусТеплоСервис» действует скидка 500 руб. на стандартную установку.

### Стоимость определяется мощностью

№	Наименование услуги	Цена №1	Цена №2
<b>Стандартный монтаж бытового кондиционера</b>			
1	Стандартный монтаж кондиционеров (настенного типа) от 1,5кВт до 2,5кВт.	6000-00	5500-00
2	Стандартный монтаж кондиционеров (настенного типа) от 3,5кВт до 5,2кВт.	6300-00	5800-00
3	Стандартный монтаж кондиционеров (настенного типа) от 6,0кВт до 8,5кВт.	7500-00	7000-00
<b>Стандартный монтаж полупромышленного оборудования напольно-потолочного типа</b>			
4	Стандартный монтаж кондиционеров (напольно-потолочного типа) от 3,5кВт до 8,5кВт.	7500-00	7000-00
5	Стандартный монтаж кондиционеров (напольно-потолочного типа) от 9,5кВт до 12кВт.	9500-00	9000-00
6	Стандартный монтаж кондиционеров (напольно-потолочного типа) от 14кВт до 18кВт.	11500-00	11000-00
<b>Кассетного типа</b>			
7	Стандартный монтаж кондиционеров (кассетного типа) от 3,5кВт до 8,5кВт.	8000-00	7500-00
8	Стандартный монтаж кондиционеров (кассетного типа) от 9,5кВт до 12кВт.	10000-00	9500-00
9	Стандартный монтаж кондиционеров (кассетного типа) от 14кВт до 18кВт.	12000-00	11500-00
<b>Колонного типа</b>			
10	Стандартный монтаж кондиционеров (колонного типа) от 3,5кВт до 8,5кВт.	7500-00	7000-00
11	Стандартный монтаж кондиционеров (колонного типа) от 9,5кВт до 12кВт.	9500-00	9000-00
12	Стандартный монтаж кондиционеров (колонного типа) от 14кВт до 18кВт.	11500-00	11000-00
<b>Канального типа</b>			
13	Стандартный монтаж кондиционеров (канального типа) от 3,5кВт до 8,5кВт.	10000-00	9500-00
14	Стандартный монтаж кондиционеров (канального типа) от 9,5кВт до 12кВт.	12000-00	11500-00
15	Стандартный монтаж кондиционеров (канального типа) от 14кВт до 18кВт.	13500-00	13000-00

### В стоимость стандартного монтажа входит:

1. Выезд специалистов, консультирование, составление калькуляции ( в пределах г.о. Тольятти).
2. Монтаж кронштейнов, производится под открывающимся окном, при условии свободного доступа.
3. Установка внешнего блока, производится под открывающимся окном, при условии свободного доступа.
4. Установка внутреннего блока, производится около окна, при условии свободного доступа.
5. Пробивка /сверление одного отверстия до 0,7м, для прокладки межблочных коммуникаций.
6. Пуско-наладочные работы, электрическое соединение блоков кондиционирования, соединение с теплоизоляторами, для системы хладагента (до 4 м) вакуумирование, проверка герметичности соединений, запуск кондиционера, настройка параметров.
7. Стандартный монтаж включает в себя 4 (четыре) м. трубопровода, комплект крепёжный, кронштейны 0,5м. кабель канала 60х60.
8. Доработка силового эл. кабеля 3х1.5 для подключения к электрической сети внутреннего блока.

www.ptc63.ru

rusteploservis@mail.ru

rtstlt63@gmail.com

г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 74, оф. 204, 2 этаж, ТДЦ "ОРИОН"

(8482) 62-04-7

(8482) 61-51-7

(8482) 62-19-7

**РусТеплоСервис**



# Прайс-лист

## Нестандартный монтаж системы кондиционирования

Под нестандартным монтажом подразумевается монтаж с учетом дополнительных требований «Клиента»  
**Например:** увеличение трассы свыше 4 м, прокладка трассы в коробе свыше 0,5 м, установка автоматов, прокладка силового кабеля до щитка «Клиента», услуги альпиниста, АГП и высотные работы с лестницы, снятие стеклопакетов для нестандартной установки внешнего блока (например, на глухую стену, при высокой этажности помещения или для закрепления наружных коммуникаций), пред. монтаж оборудования - оплачиваются дополнительно. Стоимость монтажа в этом случае, согласовывается между «Клиентом» и представителем монтажной организации.

### Стоимость определяется мощностью

№	Наименование услуги	Цена
<b>Стоимость дополнительных работ с материалом</b>		
1	Дополнительный метр трассы, с/с от 1,5 кВт до 5,2 кВт (настенного типа)	800-00
2	Дополнительный метр трассы, с/с от 5,2 кВт до 10 кВт (настенного типа)	1000-00
<b>Кондиционеры напольно-потолочного, кассетного, колонного, канального типа</b>		
3	Дополнительный метр трассы, с/с от 7,2 кВт до 10 кВт	1200-00
4	Дополнительный метр трассы, с/с от 11 кВт до 18 кВт	1500-00
<b>Стоимость дополнительных работ с материалом</b>		
5	Стандартная доработка электрокабеля (к/к 16x16; 2м, кабель 3x1,5; 3м, вилка 1шт.)	500-00
6	Стандартная установка кабель канала. 60х60 (до 2х. м.)	800-00
7	Снять установить (стандартный стеклопакет, до 1,5м <sup>2</sup> )	400-00
8	Высотные работы с лестницы выше 1-го этажа	1000-00
9	Высотные работы с лестницы на уровне 1-го этажа	500-00
10	Услуги альпиниста; оборудование от 1,5кВт до 3,5кВт	3000-00
11	Услуги альпиниста; оборудование от 4 кВт до 5,5кВт	3500-00
12	Услуги альпиниста; оборудование от 6,2кВт до 8,5кВт	4500-00
13	Монтаж через вентилируемый фасад (до 1кв.м.)	2000-00
14	Услуги АГП; За 1 (один) час, 1500 руб. (минимум 4 часа.)	6000-00
15	Сверление доп. отверстия, диаметром до 52 мм (не больше 0,7м) *	700-00
16	Сверление доп. отверстия диаметром до 52 мм (больше 0,7м, каждые 100 мм/от 100 руб.)*	договорная
17	Сверление отверстия с предварительным выездом, диаметром до 60 мм (до 0,7 м.)*	1800-00
18	Сверление отверстия с предварительным выездом, диаметром до 120 мм ((до 0,7 м.))*	2500-00
19	Штробление кирпич за 1м. п.	800-00
20	Штробление бетон за 1м. п.	1000-00
21	Стандартный демонтаж; оборудование от 1,5кВт до 5,5кВт	2500-00
22	Стандартный демонтаж; внешнего /внутреннего блока от 1,5кВт до 5,5кВт	1500/1000-00
23	Стандартный демонтаж; оборудование от 6,2кВт до 8,5кВт	4000-00
24	Стандартный демонтаж; внешнего /внутреннего блока от 6,2кВт до 8,5кВт	2500/1500-00
25	Стандартный демонтаж; оборудование от 10кВт до 18кВт	6000-00
26	Стандартный демонтаж; внешнего /внутреннего блока от 10кВт до 18кВт	3500/2500-00
27	Установка козырька (без стоимости козырька)	1000-00
28	Установка защитного ограждения (без стоимости ограждения)	1500-00
29	Выезд за пределы города: за 1 (один) км. счет только в одну сторону.	20-00

\*В квартирах «макаровской» и «ташкентской» планировки – сверление отверстия плюс 30% к цене по прайс-листву.

Гарантия в течении 1 (одного) года на произведенные работы и установленные материалы.

[www.ptc63.ru](http://www.ptc63.ru)

[rusteploservis@mail.ru](mailto:rusteploservis@mail.ru)

[rtstlt63@gmail.com](mailto:rtstlt63@gmail.com)

г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 74, оф. 204, 2 этаж, ТДЦ "ОРИОН"

**РусТепло Сервис**

(8482) 62-04-

(8482) 61-51-

(8482) 62-19-