

# Прайс-лист на сервисное обслуживание кондиционеров

ВНИМАНИЕ: кВт в определении мощности кондиционера - это его производительность!!!

а не потребляемая мощность электроэнергии!!!

№	Полное техническое обслуживание (с очисткой):	Стоимость
1.	От 1,5 кВт до 3,5 кВт (Сплит - системы настенного типа)	3500,00
2.	От 5,2 кВт до 8,5 кВт (Сплит - системы настенного типа)	4100,00
3.	От 5,2 кВт до 10 кВт (Сплит - системы напольно-потолочного, кассетного, колонного типов)	3800,00
4.	От 11 кВт до 18 кВт (Сплит - системы напольно-потолочного, кассетного, колонного типов)	5500,00
5.	От 5,2 кВт до 18 кВт (Сплит - системы канального типа)	7000,00
6.	Кондиционер оконного типа (с демонтажем)	5000,00

**Перечень работ:** Выезд специалиста, консультация, визуальный осмотр, протяжка и ревизия электрических схем, чистка блоков парогенератором с разбором оборудования, проверка давления в системе с дозаправкой до 100 грамм, проверка режимов работы, мелкий ремонт (трассы, дренажа), замена фильтров (без стоимости фильтра). На **увеличение** стоимости работ может повлиять: ограничение доступа к оборудованию или другие факторы мешающие проведению работ (привлечение АГП, альпиниста, лестницы, лесов). На **уменьшение** стоимости работ может повлиять предоставляемая скидка для физлиц!!!

№	Техническое обслуживание (ТО):	Стоимость
7.	От 1,5 кВт до 3,5 кВт (Сплит - системы настенного типа)	1500,00
8.	От 5,2 кВт до 8,5 кВт (Сплит - системы настенного типа)	1800,00
9.	От 5,2 кВт до 10 кВт (Сплит - системы напольно-потолочного, кассетного, колонного типов)	2800,00
10.	От 11 кВт до 18 кВт (Сплит - системы напольно-потолочного, кассетного, колонного типов)	3500,00
11.	От 5,2 кВт до 18 кВт (Сплит - системы канального типа)	3000,00
12.	Кондиционер оконного типа (не демонтируя)	1500,00

**Внимание!!! ТО проводится на оборудовании, не требующем очистки!!!**

## Стоимость ремонтных работ и диагностики кондиционеров

№	Диагностика не гарантийной техники	Стоимость
13.	Кондиционеры от 1,5 кВт до 8,5 кВт (настенного, оконного, мобильного типов)	От 1500,00
14.	Кондиционеры от 1,5 кВт до 8,5 кВт (мульти сплит - системы)	От 2000,00
15.	Кондиционеры от 3,5 кВт до 18 кВт (напольно-потолочного, кассетного, колонного типов)	От 2000,00
16.	Кондиционеры от 3,5 кВт до 18 кВт (канального типа)	От 3000,00
17.	VRF системы	От 5000,00
18.	Chiller (чиллер)	От 10000,00

№	Работы по замене и ремонту внешнего блока (без материалов)	Стоимость
19.	Замена компрессора от 1,5 кВт до 3,5 кВт (настенного, оконного, мобильного типов)	От 3500,00
20.	Замена компрессора от 5,2 кВт до 11 кВт (настенного, кассетного, напольного типов)	От 5000,00
21.	Замена компрессора от 12 кВт до 18 кВт (кассетного, напольного, канального типов)	От 6000,00
22.	Замена 2х, 3х ходового крана	От 2000,00
23.	Замена 4х ходового крана	От 3500,00
24.	Замена или ремонт теплообменника (радиатора)	От 1500,00
25.	Замена 3х ходового магнитного клапана	От 2000,00

26.	Замена крыльчатки (не снимая блока)	От 1500,00
27.	Замена двигателя с крыльчаткой (не снимая блока)	От 1800,00
28.	Замена пускового реле (не снимая блока)	От 1000,00
29.	Замена платы управления (не снимая блока)	От 1500,00
30.	Демонтаж внешнего блока от 1,5 кВт до 3,5 кВт	2000,00
31.	Демонтаж внешнего блока от 5,2 кВт до 8,5 кВт	3000,00
32.	Демонтаж внешнего блока от 10 кВт до 18 кВт	4500,00
33.	Монтаж внешнего блока от 1,5 кВт до 3,5 кВт (включая пуско – наладочные работы)	6000,00
34.	Монтаж внешнего блока от 5,2 кВт до 8,5 кВт (включая пуско – наладочные работы)	7500,00
35.	Монтаж внешнего блока от 10 кВт до 18 кВт (включая пуско – наладочные работы)	9000,00

**Перечень работ:** вакуумирование, проверка рабочего давления, дозаправка (без стоимости хладагента), тестирование узлов оборудования, настройка режимов работы, консультация, калькуляция. На **увеличение** стоимости работ может повлиять: ограничение доступа к оборудованию или другие факторы мешающие проведению работ (привлечение АГП, альпиниста, лестницы, лесов). На **уменьшение стоимости работ может повлиять предоставляемая скидка для физлиц!!!**

№	Работы по замене и ремонту внутреннего блока (без материалов)	Стоимость
36.	Замена осевого вентилятора (не снимая блока, с частичным разбором)	От 1000,00
37.	Замена двигателя осевого вентилятора (не снимая блока, с частичным разбором)	От 1500,00
38.	Замена платы управления (не снимая блока)	От 1500,00
39.	Замена дренажной ванны (не снимая блока, с частичным разбором)	От 1000,00
40.	Замена или ремонт испарителя (радиатора)	От 2500,00
41.	Замена привода горизонтальной жалюзи (не снимая блока, с частичным разбором)	От 800,00
42.	Замена привода вертикальной жалюзи (не снимая блока, с частичным разбором)	От 800,00
43.	Замена ИК приемника (не снимая блока, с частичным разбором)	От 800,00
44.	Пайка 1 (одного) стыка трубы от 1/4 до 5/8	От 800,00
45.	Пайка 1 (одного) стыка трубы от 3/4 до 1"	От 1000,00
46.	Устранение утечки от 1,5 кВт до 3,5 кВт (перевальцовка соединения, вакуумирование)	От 2000,00
47.	Устранение утечки от 5,2 кВт до 8,5 кВт (перевальцовка соединения, вакуумирование)	От 2500,00
48.	Устранение утечки от 10 кВт до 18кВт (перевальцовка соединения, вакуумирование)	От 3000,00
49.	Замена соленоида клапана	От 2000,00
50.	Демонтаж внутреннего блока от 1,5 кВт до 3,5 кВт (настенного типа)	1500,00
51.	Демонтаж внутреннего блока от 5,2 кВт до 8,5 кВт (настенного типа)	2000,00
52.	Демонтаж внутреннего блока от 10 кВт до 18кВт (кассетного, напольного, канального типов)	4500,00
53.	Монтаж внутреннего блока от 1,5 кВт до 3,5 кВт (настенного типа), с пуско-наладкой	5500,00
54.	Монтаж внутреннего блока от 5,2 кВт до 8,5 кВт (настенного типа) с пуско-наладкой	6500,00
55.	Монтаж внутреннего блока от 10 кВт до 18 кВт (кассетного, напольного, канального типов) с пуско-наладкой	16000,00

**Внимание!** На **увеличение** стоимости работ может повлиять: ограничение доступа к оборудованию или другие факторы мешающие проведению работ (привлечение АГП, альпиниста, лестницы, лесов). На **уменьшение стоимости работ может повлиять предоставляемая скидка для физлиц!!!**

**Все работы указаны без стоимости запасных частей и расходных материалов.  
Цены указаны без НДС!!! Упрощенная система налогообложения.  
При заключении договора для корпоративных клиентов действует система скидок  
Гарантия на работу и материалы 1 (один) год.**

## Прайс-лист на сервисное обслуживание мульти сплит систем, мультизональных VRV, VRF систем

**ВНИМАНИЕ: кВт в определении мощности кондиционера - это его производительность!!!  
а не потребляемая мощность электроэнергии!!!**

№	Сервисное тех обслуживание (СТО):	Стоимость
1.	Внешний блок до 5,5 кВт (мульти Сплит - системы)	От 2500,00
2.	Внешний блок до 10 кВт (мульти Сплит - системы)	От 3000,00
3.	Внешний блок до 30 кВт (мульти Сплит - системы типа VRV, VRF)	От 3500,00
4.	Внешний блок больше 30 кВт (мульти Сплит - системы типа VRV, VRF)	От 4500,00
5.	Внутренний блок до 5,5 кВт (мульти Сплит - системы, настенного типа)	2000,00
6.	Внутренний блок до 10 кВт (мульти Сплит - системы, настенного типа)	2500,00
7.	Внутренний блок до 5,5кВт (мульти Сплит -системы, кассетного, потолочного, колонного, типов)	3500,00
8.	Внутренний блок до 10кВт (мульти Сплит -системы, кассетного, потолочного, колонного, типов)	4000,00
9.	Внутренний блок от 5,5 кВт до 10кВт (мульти Сплит -системы канального типов)	4500,00

**Перечень работ:** Выезд специалиста, консультация, визуальный осмотр, ревизия, протяжка электрических схем, чистка блоков парогенератором с разбором оборудования, проверка давления в системе с дозаправкой до 100 грамм, проверка режимов работы, мелкий ремонт (трассы, дренажа), замена фильтров (без стоимости фильтра).  
На **увеличение** стоимости работ может повлиять: ограничение доступа к оборудованию или другие факторы мешающие проведению работ (привлечение АГП, альпиниста, лестницы, лесов).  
На **уменьшение стоимости работ** может повлиять предоставляемая скидка для физлиц!!!

**Все работы указаны без стоимости запасных частей и расходных материалов.  
Цены указаны без НДС!!! Упрощенная система налогообложения.  
При заключении договора для корпоративных клиентов действует система скидок  
Гарантия на работу и материалы 1 (один) год.  
Гарантия на разовое сервисное обслуживание: 3 (три) месяца.**

## Прайс-лист на сервисное обслуживание чиллеров и фанкойлов.

№	Наименование, мощность оборудования.	Стоимость
1.	Фанкойл до 3,5 кВт (настенного, колонного, напольного типов) от 07 до 09	От 2000,00
2.	Фанкойл до 5,5 кВт (настенного, колонного, напольного типов) от 12 до 16	От 2200,00
3.	Фанкойл до 7,5 кВт (настенного, колонного, напольного типов) от 18 до 24	От 2500,00
4.	Фанкойл от 8,5 кВт до 18 кВт (настенного, колонного, напольного типов) от 28 до 60	от 3000,00

5.	Фанкойл до 3,5 кВт (кассетного, потолочного, канального типов) от 07 до 09	От 2500,00
6.	Фанкойл до 5,5 кВт (кассетного, потолочного, канального типов) от 12 до 16	От 2700,00
7.	Фанкойл до 7,5 кВт (кассетного, потолочного, канального типов) от 18 до 28	От 3100,00
8.	Фанкойл от 8,5 кВт до 18 кВт (кассетного, потолочного, канального типов) от 28 до 60	от 3500,00

№	Наименование, мощность оборудования.	Стоимость
9.	Чиллер до 50 кВт (водяное охлаждение)	от 8000 /10ты.
10.	Чиллер до 100 кВт (водяное охлаждение)	от 14000 /17ты.
11.	Чиллер до 250 кВт (водяное охлаждение)	от 18000 /24ты.
12.	Чиллер до 500 кВт (водяное охлаждение)	от 25000 /34ты.
13.	Чиллер от 500 кВт и выше (водяное охлаждение)	от 35000 /47ты.
14.	Консервация / расконсервация	По запросу
15.	Выезд на объект и диагностика чиллера	от 7000/12000

### Перечень работ на обесточенном оборудовании:

- 1) Контроль настройки предохранительных и регулирующих устройств;
- 2) Протяжка электрических соединений в клеммной коробке;
- 3) Чистка контактных пар;
- 4) Контроль сопротивления изоляции электродвигателей и кабельных силовых линий;
- 5) Контроль отсутствия влаги в фреоновом контуре (по индикатору влажности);
- 6) Контроль отсутствия утечки масла;
- 7) Контроль физических параметров масла;
- 8) Контроль отсутствия утечки фреона;
- 9) Контроль работы гидравлического контура при наличии реле протока и манометров на трубопроводах прямой и обратной воды с необходимой ценой деления;
- 10) Проверка отсутствия течи в гидравлическом контуре чиллера;
- 11) Проверка работоспособности картерного нагревателя;
- 12) Проверка направления вращения и балансировки крыльчаток вентиляторов;
- 13) Чистка конденсаторов (радиаторов).

### Перечень работ на включенном оборудовании:

- 1) Измерение пускового и рабочего тока компрессора;
- 2) Контроль питающего напряжения;
- 3) Проверка компрессоров на отсутствие посторонних шумов;
- 4) Проверка достаточности заправки хладагента (по смотровому стеклу);
- 5) Измерение рабочих параметров холодильной машины;
- 6) Проверка настройки предохранительных устройств (реле давления);
- 7) Заполнение технической документации;

**Все работы указаны без стоимости запасных частей и расходных материалов.**  
**Цены указаны без НДС!!! Упрощенная система налогообложения.**  
**При заключении договора для корпоративных клиентов действует система скидок.**  
**Гарантия на работу и материалы 1 (один) год.**  
**Гарантия на разовое сервисное обслуживание: 3 месяца.**