Материалы на постройку корпуса катера КРАБ 800 (в чисте)

Килевая балка+штевень+ нар.привальник- дуб, ламинат – доска 20х130мм – 0,15м3
Фальшкиль, дуб, ламинат, - доска 30(50)х70 – 0,07м3
Стрингера корпуса 30х40, сосна, ламинат - рейка 15х40, 120м.п.- 0,04м3
Стрингера палубные 50х30, сосна, рейка 33м.п.- 0,05м3
Стрингера рубки и кокпита, сосна, реки 30х40, 35х40 50м.п.– 0,07м3
Привальные брусья, сосна, ламинат, рейка 60х14, 60м.п. – 0,05м3
Обшивка корпуса, сосна – рейка 13х30 – 0,36м3
- рейка 5х50 - 0,14м3
Стапель - брус мин.120х60мм – 20м.п. – 0,15м3
Стеклоткань 200/300гр/м2 - 150м.п
Смола эпоксидная – 100кг
Крепеж нерж. – согласно спецификациям чертежей.

Итого:
древесного материала в чисте: сосна – 1,3м3
дуб – 0,3м3