

1. Неплоскостность пола и лестничной площадки не более 10 мм на длине 1000 мм.
2. Подходы к платформе подъемной (ПП) должны быть свободными.
3. Обеспечить освещение не менее 50 Люкс на уровне пола.
4. Верхняя и нижняя посадочные площадки должны выдерживать нагрузку не менее 500 кгс/м². Опорная поверхность строительных сооружений должна выдерживать нагрузку не менее 200 кгс/м².
5. Отклонение от плоскости и горизонтальности верхней и нижней посадочных площадок не более 5 мм;
6. Поверхности крепления должны быть гладкими и без острых кромок;
Допускаются выступы и впадины не более 5 мм, при этом горизонтальные кромки выступов и впадин высотой более 1,5 мм должны иметь скос под углом не менее 15° от горизонтали;
7. При монтаже обеспечить зазор между калиткой и платформой 20 мм;
8. Электропитание ПП от однофазной сети 220В, 50Гц с потребляемой мощностью до 2 кВт, защита цепи – автоматический выключатель 16 А
9. ЩР должен содержать: автомат защиты цепи питания ПП–16А, автомат защиты цепи розетки для обслуживания ПП–8А, зажимы наборные для подключения “сухого” контакта. Заказчик обеспечивает подводу кабеля питания “сухих” контактов от щита распределительного напряжения до ПП (точка “Место подвода электропитания”);
10. Заказчик обязан от места установки ЩР до ПП проложить защитную оболочку с условным проходным диаметром не менее Ф усл–25 мм в пластмассовом кабель–канале, либо в металлорукаве, обеспечив возможность последующей укладки (протягивания) кабеля питания, кабеля питания розетки для обслуживания и “сухого” контакта. Заказчик должен подвести кабели питания ПП и “сухого” контакта в место, указанное на чертеже. Рядом с ПП должна располагаться розетка для обслуживания. Место установки розетки обслуживания должен обеспечить Заказчик (возможно использование имеющихся розеток, а также установка

- розетки непосредственно на приводной колонне). Автомат защиты цепи обслуживающей розетки ПП 8А.
11. В соответствии с требованиями ПУЭ ПП и ЩР необходимо занулить (заземлить). Точка зануления (заземления) – винт с резьбой М8, находится на нижней части приводной колонны, рядом с местом ввода кабеля и обозначена знаком.
 12. Следует учитывать, что кабель пультов управления имеет внешний диаметр 11 мм и длину 3 м. В стандартном варианте ПП поставляется с ПВХ кабель–каналом белого цвета или ПВХ трубой для верхнего поста управления и калитки.
 13. Заказчик обеспечивает крепление верхней калитки к несущим конструкциям своими силами.
 14. Заказчик должен обеспечить место установки информационных табличек на этажных площадках (размер табличек 210х300 мм).
 15. Все работы по подготовке места установки ПП в соответствии с нормативной документацией, перечисленные выше работы должны быть выполнены Заказчиком и завершены до монтажа ПП.
 16. Цвет покрытия грузонесущего устройства и металлоконструкций

Согласовано				
ИВ. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №	